


PRZEKRÓJ A-A  
1:50

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT

- zdemontować armaturę sanitarną
- zdemontować grzejnik do ponownego montażu
- zdemontować włączniki i lampy oświetleniowe - do ponownego wbudowania
- zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową i okienną
- skuć istniejącą glazurę i terakotę
- zdemontować wiązły posadzkowe ze stali nierdzewnej pod płytki ceramiczne
- podmurować istniejące ścianki działowe o 50cm
- wykonać ściankę z płyty gk do aneksu gospodarczego
- wykonać sufit podwieszany z płyty gk na ruszcie stalowym
- zamontować klapy rewizyjne 40x40cm 2szt w suficie
- zamontować drzwiarki rewizyjne w ścianie murowanej w kabynie sanitarnej
- wykonać okładziny z płytek ceramicznych na wys.2,00m ścian,
- wykonać okładziny z płytek ceramicznych posadzek
- wykonać gładzie gipsowe i powłoki malarskie z farby emulsyjnej kolor biały na ścianach ponad glazura oraz na sufitach
- dostosować otwory drzwiowe i zamontować ościeżnice regulowane kolor szary
- zamontować stolarkę drzwiową łazienkową pełną , kolor szary
- zaontować drzwi składane z ościeżnicą do aneksu gosp.
- wykonać przedłużenie pionu sanitarnego i odpowietrzenie pionu poza budynek
- przez pomieszczenie chlorowni
- zamontować armaturę sanitarną: umywalki 60cm 2szt, miski ustępowe z mechanizmem spłukującym typu geberit 2szt, baterie umywalkowe 2szt
- wykonać podcięcie wod-kan oraz zamontować zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem na szafce kuchennej z płyty wodoodpornej oraz baterię zlewozmykową z wylewką 1szt
- zamontować lustro 60x50cm 2szt
- wykonać instalację elektryczną podtynkową wykorzystując istniejącą instalację
- zamontować lampy oświetleniowe z rozbiórki oraz dodatkową oprawę nad zlewozmywakiem w aneksie gosp.



Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A			
Skala: 1:50			
Rys. 4a			
Data: 15.05.2019			
ZESPÓŁ AUTORSKI:			
PROJEKTANT:	Inż. Inżynier / inż. arch.		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. LUCYNA AWIER		
	upr. bud. nr BI/77798 PDL/BO.017006		
	Pocpis		